Heizlastberechnung

Raumweise Norm-Heizlast in Anlehnung an DIN EN 12831-1 / DIN/TS 12831-1 (vereinfachtes Verfahren)

VORLÄUFIG – Heizlast aus den Grundrissen (EG/OG) berechnet. NICHT angenommen aus der Heizlast des Kunden: U-Werte (Bestand ungedämmt), Norm-Außentemperatur −12 °C, Fenstergrößen im OG, Luftdichtheit und Dachdämmung. Normleistungen der Heizkörper sind Katalog-Näherungswerte, Leitungslängen geschätzt. Vor Verwendung ersetzen.

Objekt	Einfamilienhaus Wagner – Hydraulischer Abgleich
Adresse	–
Baujahr	unbekannt
Beschreibung	2 Geschosse (EG/OG), Treppenhaus/Flur und Abstellkammer unbeheizt. Zweirohrheizung mit Plattenheizkörpern und Danfoss-Thermostatventilen (Axial 1/2″). Geplant: Wärmepumpe mit Bestandsheizkörpern.
Stand	23.10.2026 – Entwurf, Prüfung und Freigabe durch den Energieberater erforderlich

12,3 kW
Gebäude-Heizlast

121 W/m²
spezifisch, bezogen auf 101,4 m² beheizte Fläche

12,4 kW
Summe der Raumheizlasten (für Heizflächen)

Nicht enthalten: Zuschläge für Warmwasserbereitung und EVU-Sperrzeiten bei der Auslegung des Wärmeerzeugers. Aufheizzuschlag: keiner (Betrieb ohne Nachtabsenkung).

1 Randbedingungen

Größe	Wert	Quelle / Bemerkung
Norm-Außentemperatur θ_e	-12,0 °C	angenommen – für den echten Standort nach DIN/TS 12831-1 ermitteln
Jahresmittel Außentemperatur $\theta_{m,e}$	9,0 °C	nur für erdberührte Bauteile
Lüftung	freie Lüftung (Fensterlüftung)	
Luftwechsel n_{50}	5,0 h^{-1}	Annahme, Bestand ohne Messung
Mindestluftwechsel n_{min}	0,5 h^{-1}	je Raum, sofern nicht abweichend angegeben
Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB}	0,10 W/(m²K)	pauschal für Bestand ohne Nachweis

Bauteilkatalog

Kürzel	Bauteil	U-Wert W/(m²K)
AW	Außenwand Mauerwerk ca. 36,5 cm, ungedämmt (Annahme)	1,20
FE	Fenster 2-fach Isolierverglasung (Annahme)	1,80
BT	Balkontür, obere Hälfte 1-fach verglast (Annahme)	3,00
KD	Kellerdecke, ungedämmt (Annahme: unbeheizter Keller)	1,00
OGD	Decke zum unbeheizten Dachraum, ungedämmt (Annahme)	0,80
IW	Innenwand 11,5 cm zu unbeheiztem Bereich	2,20
ID	Geschossdecke zwischen EG und OG	1,10

Angrenzende unbeheizte Bereiche

Bereich	Beschreibung	Temperatur-Korrekturfaktor b_u
Flur	unbeheizter Flur / Treppenhaus	0,50
Abstellkammer	unbeheizte Abstellkammer OG	0,50
Keller	unbeheizter Keller (Annahme)	0,60
Dachraum	unbeheizter Dachraum (Annahme)	0,90

2 Raumweise Norm-Heizlast

Geschoss	Raum	θ_i °C	A m²	V m³	Φ_T W	Φ_V W	Φ_{HL} W	W/m²
EG	Wohnzimmer	20	21,8	48,0	2.129	261	2.390	110
EG	Küche (EG)	20	9,3	20,5	838	111	949	102
EG	Schlafzimmer	20	16,0	34,7	1.626	189	1.815	113
EG	Bad	24	7,9	17,5	930	107	1.037	131
OG	Kinderzimmer links	20	9,0	23,8	1.246	130	1.376	153
OG	Kinderzimmer rechts	20	12,3	32,0	1.548	174	1.722	140
OG	Heimbüro	20	13,6	33,5	1.393	182	1.575	116
OG	Küche (OG)	20	11,5	29,0	1.384	158	1.542	134
	Summe Raumheizlasten		**101,4**	**238,9**	**11.094**	**1.312**	**12.406**	**122**
	Gebäude-Heizlast		**101,4**		**11.005**	**1.312**	**12.316**	**121**

Die Summe der Raumheizlasten dient der Heizflächenauslegung. Die Gebäude-Heizlast (Wärmeerzeuger) ist kleiner: Wärmeströme zwischen beheizten Räumen entfallen, und die Infiltration wird nur zur Hälfte angesetzt (Wind wirkt nicht auf alle Fassaden gleichzeitig). Wärmegewinne aus wärmeren Nachbarräumen (z. B. Bad) sind auf der sicheren Seite vernachlässigt.

4 Prüfpunkte vor Freigabe

- Norm-Außentemperatur und Jahresmitteltemperatur für die PLZ des Objekts nach DIN/TS 12831-1 einsetzen.
- Bauteilaufbauten und U-Werte anhand Baubeschreibung, Energieausweis oder Vor-Ort-Aufnahme bestätigen.
- Raummaße, Fenster- und Türflächen aus dem Aufmaß übernehmen (Außenmaße bei Außenbauteilen).
- n_{50}: Messwert verwenden, falls ein Blower-Door-Test vorliegt.
- Heizkörper vor Ort aufnehmen (Bauart, Höhe, Länge, Hersteller) und Normleistung aus Herstellerunterlagen übernehmen.
- Danfoss-Ventiltyp vor Ort bestätigen (RA-N, RA-U, RAVL …) und die Voreinstellwerte gegen das aktuelle Datenblatt prüfen.
- Kermi-Heizkörper mit Ventileinsatz: Auslegungsleistung, Volumenstrom und k_V aus Abschnitt 3.2 bei der Bestellung für die werkseitige Voreinstellung angeben.
- Leitungslängen je Heizkörper plausibilisieren; bei sehr alten Netzen Querschnitte prüfen.
- Warmwasser- und Sperrzeitenzuschlag für die Auslegung der Wärmepumpe ergänzen.
- Für Förderanträge (BEG) das VdZ-Formular „Bestätigung des hydraulischen Abgleichs“ auf Basis dieser Werte ausfüllen.

Anhang A – Raumblätter

$$\Phi_T = \Sigma\ A \cdot (U + \Delta U_{WB}) \cdot f \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \Phi_V = 0{,}34 \cdot \max(\dot{V}_{inf};\ \dot{V}_{min}) \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \dot{V}_{inf} = 2 \cdot V \cdot n_{50} \cdot e \cdot \varepsilon \cdot \dot{V}_{min} = n_{min} \cdot V$$

EG · Wohnzimmer – θ_i = 20 °C, A = 21,8 m², V = 48,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd (Fenster-Seite)	außen	9,61	1,20	0,10	1,000	12,50	400
FE	2 Fenster	außen	2,39	1,80	0,10	1,000	4,54	145
AW	West	außen	10,90	1,20	0,10	1,000	14,17	454
AW	Ost	außen	10,90	1,20	0,10	1,000	14,17	454
KD	Fußboden	Keller	21,80	1,00	0,10	0,600	14,39	460
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	5,88	2,20	0,10	0,500	6,76	216
	Transmission						**66,54**	**2.129**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 14,4, $\dot{V}_{min}$ = 24,0 m³/h						**8,15**	**261**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**2.390**

EG · Küche (EG) – θ_i = 20 °C, A = 9,3 m², V = 20,5 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Ost	außen	8,29	1,20	0,10	1,000	10,77	345
FE	Fenster	außen	1,37	1,80	0,10	1,000	2,60	83
KD	Fußboden	Keller	9,30	1,00	0,10	0,600	6,14	196
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	5,81	2,20	0,10	0,500	6,68	214
	Transmission						**26,18**	**838**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 6,1, $\dot{V}_{min}$ = 10,2 m³/h						**3,48**	**111**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**949**

EG · Schlafzimmer – θ_i = 20 °C, A = 16,0 m², V = 34,7 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord (Schlafzimmer)	außen	5,08	1,20	0,10	1,000	6,60	211
FE	Fenster	außen	1,26	1,80	0,10	1,000	2,40	77
AW	Ost	außen	11,07	1,20	0,10	1,000	14,40	461
AW	Nord (Nebenraum 4,3 m², über Durchgang mitbeheizt)	außen	3,64	1,20	0,10	1,000	4,73	151
FE	Fenster	außen	1,26	1,80	0,10	1,000	2,40	77
AW	West (Nebenraum)	außen	5,32	1,20	0,10	1,000	6,91	221
KD	Fußboden	Keller	16,00	1,00	0,10	0,600	10,56	338
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	2,45	2,20	0,10	0,500	2,82	90
	Transmission						**50,82**	**1.626**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 10,4, $\dot{V}_{min}$ = 17,4 m³/h						**5,90**	**189**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.815**

EG · Bad – θ_i = 24 °C, A = 7,9 m², V = 17,5 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	West	außen	7,86	1,20	0,10	1,000	10,21	368
FE	Fenster	außen	0,84	1,80	0,10	1,000	1,60	57
KD	Fußboden	Keller	7,90	1,00	0,10	0,600	5,21	188
IW	zu Schlafzimmer	beheizt 20 °C	6,25	2,20	0,00	0,111	1,53	55
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	5,49	2,20	0,10	0,500	6,31	227
ID	Decke zu OG	beheizt 20 °C	7,90	1,10	0,00	0,111	0,97	35
	Transmission						**25,83**	**930**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 3,5, $\dot{V}_{min}$ = 8,8 m³/h						**2,98**	**107**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.037**

OG · Kinderzimmer links – θ_i = 20 °C, A = 9,0 m², V = 23,8 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	5,31	1,20	0,10	1,000	6,90	221
FE	Fenster	außen	1,56	1,80	0,10	1,000	2,96	95
AW	West	außen	10,69	1,20	0,10	1,000	13,89	445
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	6,87	2,20	0,10	0,500	7,90	253
OGD	Decke	Dachraum	9,00	0,80	0,10	0,900	7,29	233
	Transmission						**38,95**	**1.246**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 7,2, $\dot{V}_{min}$ = 11,9 m³/h						**4,05**	**130**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.376**

OG · Kinderzimmer rechts – θ_i = 20 °C, A = 12,3 m², V = 32,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	5,31	1,20	0,10	1,000	6,90	221
BT	Balkontür, 1-fach obere Hälfte	außen	1,89	3,00	0,10	1,000	5,86	187
AW	Ost	außen	13,41	1,20	0,10	1,000	17,44	558
IW	zu Abstellkammer unbeheizt	Abstellkammer	4,34	2,20	0,10	0,500	4,99	160
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	2,80	2,20	0,10	0,500	3,22	103
OGD	Decke	Dachraum	12,30	0,80	0,10	0,900	9,96	319
	Transmission						**48,37**	**1.548**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 9,6, $\dot{V}_{min}$ = 16,0 m³/h						**5,44**	**174**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.722**

OG · Heimbüro – θ_i = 20 °C, A = 13,6 m², V = 33,5 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd	außen	5,57	1,20	0,10	1,000	7,24	232
FE	Fenster	außen	1,56	1,80	0,10	1,000	2,96	95
AW	Ost	außen	13,51	1,20	0,10	1,000	17,57	562
IW	zu Abstellkammer unbeheizt	Abstellkammer	4,12	2,20	0,10	0,500	4,74	152
OGD	Decke	Dachraum	13,60	0,80	0,10	0,900	11,02	353
	Transmission						**43,53**	**1.393**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 10,0, $\dot{V}_{min}$ = 16,7 m³/h						**5,69**	**182**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.575**

OG · Küche (OG) – θ_i = 20 °C, A = 11,5 m², V = 29,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd	außen	4,70	1,20	0,10	1,000	6,10	195
FE	Fenster	außen	1,56	1,80	0,10	1,000	2,96	95
AW	West	außen	13,60	1,20	0,10	1,000	17,68	566
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	6,26	2,20	0,10	0,500	7,19	230
OGD	Decke	Dachraum	11,50	0,80	0,10	0,900	9,31	298
	Transmission						**43,26**	**1.384**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 8,7, $\dot{V}_{min}$ = 14,5 m³/h						**4,93**	**158**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.542**

Vereinfachtes Verfahren in Anlehnung an DIN EN 12831-1 und DIN/TS 12831-1. Temperatur-Korrekturfaktor f: außen 1, unbeheizt b_u, beheizte Nachbarräume $(\theta_i - \theta_n)/(\theta_i - \theta_e)$ ohne Wärmebrückenzuschlag. Die Berechnung ist ein Entwurf und ersetzt nicht die Prüfung durch den verantwortlichen Energieberater.